

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**  
CECyTE JALISCO


**SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL CECyTE JALISCO**

Dirección: \_\_\_\_\_ EN DIFERENTES DOMICILIOS  
 Ciudad o Comunidad: \_\_\_\_\_  
 ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: \_\_\_\_\_ GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
<b>EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b>						
1.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, SEER 16, (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA MIRAGE O EQUIVALENTE, INVERTER X, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	14.00	\$	-	
2.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, SEER 16, (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA MIRAGE O EQUIVALENTE, INVERTER X, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$	-	
<b>SUBTOTAL</b>					\$	-
<b>I.V.A.</b>					\$	-
<b>TOTAL</b>					\$	-

**NOTAS**

- \* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES Y ASÍ SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
- \* TODAS LAS MARCAS DE ESTE CATALOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD POR LO QUE SE PODRÁN COTIZAR MARCAS DE EQUIVALENTE CALIDAD EN CUYO CASO DEBERÁ ESPECIFICARLO Y ANEXAR FICHA TÉCNICA E INDICAR GARANTÍAS Y TIEMPO DE ENTREGA.
- \* SOLO SE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL.
- \* PRESENTAR ESTE FORMATO COMO ANEXO 5, NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO OTRO FORMATO.
- \* SE TIENE QUE COTIZAR APEGADO A LAS BASES DEL CONCURSO.
- \* SE DEBE DE CONTEMPLAR FIANZA EN CASO DE REQUERIRSE.

 **Administración**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**

1 9 NOV 2020

**VALIDACIÓN TÉCNICA**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN**  
**Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

ELABORÓ: ING. ELIAS SORIA ESPARZA.  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ: ING. EZEQUIEL MIJARES CRUZ  
COORDINADOR DE  
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS