



Secretaría
de Administración

SECADMON/DGO/DCRE/COC/0679/2021
Dirección: Conservación y Racionalización de Espacios
Guadalajara, Jal; 08 de noviembre de 2021

C. Gerardo Acosta Pazos
Director de Planeación y Evaluación
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Jalisco
Presente.


Aunado a un cordial saludo y en respuesta a su correo electrónico enviado el 25 de octubre de 2021, y a su oficio No. 667/2021 DPE/CECyTEJ, le envío catálogo de conceptos validado y **modificado** que le servirá de base para su estudio de mercado, para el "Suministro y aplicación de impermeabilizante" de los campus de Tlaquepaque, Puerto Vallarta, El Grullo, Cihuatlán, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita y Tecalitlán, de los servicios:

- * Preparación de la superficie, suministro y aplicación de impermeabilizante.
- * Suministro y aplicación de doble malla.

Sera responsabilidad de la Entidad la revisión del presente catálogo avisando oportunamente los posibles cambios o modificaciones al mismo.

Sin otro en particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
"2021, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO"


C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Director de Conservación y Racionalización de Espacios
Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración

LMCC/jalm/lvlp/sjms

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA CIVIL

Of 667/2021DPE/ CECyTEC

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO.

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN DIVERSOS CAMPUS

TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA, EL GRULLO, CIHUATLÁN, GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EL ARENAL, SANTA ANITA Y TECALITLÁN.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	UNICA				
1.1	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en los módulos 'D' y sus Escaleras del plantel TLAQUEPAQUE Incluye; limpieza del área, retirando impermeabilizante anterior, basura, polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	426.56		
1.2	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'D' y sus Escaleras del plantel TLAQUEPAQUE Incluye; retiro de basura y residuos productos de la impermeabilización, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	222.20		
1.3	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en los módulos 'B', Taller de Laboratorio de Ventas y sus Escaleras del plantel PUERTO VALLARTA, Incluye; limpieza del área retirando impermeabilizante anterior, basura y polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	542.80		

Administración
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

-- NOV 2021

VALIDACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORO:
Ing. Lezama

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
OBRA CIVIL Of 667/2021DPE/ CECyTEC
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
JALISCO.

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN DIVERSOS CAMPUS
TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA, EL GRULLO, CIHUATLÁN, GUADALAJARA, TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, EL ARENAL, SANTA ANITA Y TECALITLÁN.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.4	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo "B", Taller de Laboratorio de Ventas y sus Escaleras del plantel PUERTO VALLARTA, Incluye; retiro de basura, residuos productos de la impermeabilización, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	251.90		
1.5	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en el módulos 'A', Taller de Laboratorio de Ventas, del plantel EL GRULLO, Incluye; limpieza del área de aplica retirando de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	493.21		
1.6	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'A', y sus Escaleras del plantel EL GRULLO Incluye; retiro de basura y residuos, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	133.00		
1.7	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en el módulo 'A', y sus Escaleras, del plantel CIHUATLÁN Incluye; limpieza del área retirando impermeabilizante anterior, basura y polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	620.36		

Administración
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

- - NOV 2021

VALIDACION TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORO:
Ing. Leraña

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA CIVIL

Of 667/2021DPE/ CEGYTEC

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO.

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN DIVERSOS CAMPUS

TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA, EL GRULLO, CIHUATLÁN, GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EL ARENAL, SANTA ANITA Y TECALITLÁN.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.8	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'A', y sus Escaleras del plantel CIHUATLÁN Incluye; retiro de basura y, residuos, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	189.20		
1.9	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en el módulo 'D', del plantel GUADALAJARA , Incluye; limpieza del área de aplicando retirando impermeabilizante anterior, basura y polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	480.70		
1.10	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'D', del plantel GUADALAJARA , Incluye; retiro de basura y residuos, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	182.90		
1.11	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en los módulos 'A' y 'B' del plantel TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA , Incluye; limpieza del área retirando impermeabilizante anterior, basura y polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes. / 6	m2	1,096.19		

Administración
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
-- NOV 2021
VALIDACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ
Ing. Lezama

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA CIVIL

Of 667/2021DPE/ CECyTEC

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO.

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN DIVERSOS CAMPUS

TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA, EL GRULLO, CIHUATLÁN, GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EL ARENAL, SANTA ANITA Y TECALITLÁN.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.12	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'A' y 'B', del plantel TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Incluye; retiro de basura y, residuos, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	509.40		
1.13	Suministro y aplicación de Impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en el módulo 'A', Escaleras, Biblioteca y Gabinete Psicopedagógico del plantel EL ARENAL, Incluye: limpieza del área retirando impermeabilizante anterior, basura y polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	1,012.67		
1.14	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'A', Escaleras, Biblioteca y Gabinete Psicopedagógico, del plantel EL ARENAL, Incluye; retiro de basura y, residuos, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	448.15		



Administración
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

-- NOV 2021

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORO:
Ing. Lezama

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA CIVIL

Of 667/2021DPE/ CECyTEC

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO.

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN DIVERSOS CAMPUS

TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA, EL GRULLO, CIHUATLÁN, GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EL ARENAL, SANTA ANITA Y TECALITLÁN.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.15	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en el módulo 'A' y sus Escaleras del plantel SANTA ANITA, Incluye; limpieza del área de aplicando retirando impermeabilizante anterior, basura, polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	669.08		
1.16	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'A' y sus Escaleras, del plantel SANTA ANITA, Incluye; retiro de basura y, residuos equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	318.60		
1.17	Suministro y aplicación de impermeabilizante elastomérico de calidad de 5 años de garantía, color blanco en el módulo "A" y sus Escaleras del plantel TECALITLÁN Incluye: limpieza del área de aplicando retirando impermeabilizante anterior, basura, polvo, aplicación de las manos que sean necesarias del impermeabilizante nuevo para lograr una capa uniforme que cubra el área, retiro de basura y residuos producto de la impermeabilización fuera de la obra y su disposición final en tiraderos permitidos por las autoridades correspondientes.	m2	683.98		
1.18	Suministro y aplicación de doble malla de refuerzo de 35 cms de ancho sobre juntas constructivas de dilatación y zavaletas en el módulo 'A' y sus Escaleras, del plantel TECALITLÁN Incluye; retiro de basura y residuos, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación. ^{5/6}	ml	159.70		

Administración
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

-- NOV 2021

VALIDACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

suma

ELABORO:
Ing. Lezama

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
OBRA CIVIL Of 667/2021DPE/ CECYTEC
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
JALISCO.

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN DIVERSOS CAMPUS
TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA, EL GRULLO, CIHUATLÁN, GUADALAJARA, TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, EL ARENAL, SANTA ANITA Y TECALITLÁN.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
					IVA
					Total

notas:

- * El plazo de ejecución de los trabajos será de 70 días naturales y así se deberá especificar en su cotización, de lo contrario, será motivo de descalificación.
- * TODAS LAS MARCAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD POR LO QUE SE PODRÁ COTIZAR MARCAS DE EQUIVALENTE EN CALIDAD, cuyo caso lo especificara y anexara en ficha técnica correspondiente y se indicarán garantías y tiempos de entrega de lo propuesto.
- * SOLO SE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL.
- * Presentar este formato como anexo 5, no se permitirá la presentación del documento otro formato.
- * Se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los casos que sea necesario


 ING. JESÚS ALEJANDRO LÓPEZ MORA
 COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL


 Administración
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

-- NOV 2021

VALIDACIÓN TÉCNICA
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORO:
Ing. Lezama

